



# INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT I-go PIETRA  
Dom Pomocy Społecznej  
ul. Szpitalna 4 w Opatowie  
- projekt wykonawczy  
skala 1:100



Przewody c.o. AL/PEX # 16/20 mm należy prowadzić w posadzce w izolacji termicznej min. 4mm-Stabil

PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE  
PRZEWODY PROWADZONE W PIWNICIE, WĘZLE CIEPLNYM I W SZACHTACH ZAIZOLOWAĆ  
OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 30mm W PŁASZCZU PCV  
PRZEWODY GŁÓWNE W PRZYPADKU WKUTYCH W ŚCIANĘ LUB PODŁOGĘ  
NALEŻY TERMICZNIE ZAIZOLOWAĆ OTULINAMI TERMOIZOLACYJNYMI  
CLIMAFLEX-STABIL gr. 9-13mm  
PRZEWODY C.O.  
INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ JAKO W CAŁOŚCI KRYTĄ  
ELEMENTY INSTALACJI C.O. KTÓRE NIE MOŻNA UKRYĆ W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH  
NALEŻY OBUDOWAĆ LEKKĄ KONSTRUKCJĄ Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH  
ISTNIEJĄCE PRZEWODY CIEPŁOWNICZE PROWADZONE PRZESŁONĄCIE PIWNIC  
ZASILAJĄCE INNE OBIEKTY NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE I OBUDOWAĆ PŁYTĄ GIPSOWO  
KARTONOWĄ MONTUJĄC DRZWIČKI REWIZYJNE PRZY ARMATURZE  
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INTALACYJNYCH PRZESŁONĄCIE ŚCIANY  
STROPY PRZESŁONĄCIE PRZESŁONĄCIE STREFY POŻAROWE NALEŻY ODPOWIEDNIO  
ZABIECZYĆ SYSTEMOWYMI PRZEJŚCIAMI OGNIODOPORNYMI STOSUJĄC OPASKI, KASETY,  
SILIKONY I ZAPRAWY. KAŻDE ODGAŁĘZIENIE INSTALACJI CO NA CIĄGACH GŁÓWNYCH  
WYPOSAŻYC W ZAWORY ODCINAJĄCE, SZAFKI ROZDZIELACZOWE JAK GRZEJNIKI WYPOSAŻYC  
W ZAWORY REGULACYJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI PRZEPŁYWU (ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z  
NASTAWAMI). GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE WYPOSAŻYC DODATKOWO W GRZĄŁKI EKETRYCZNE.

NR RYS	NAZWA RYSUNKU			
3CO	RZUT I-go PIETRA			
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA				
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"				
INWESTOR				
Dom Pomocy Społecznej w Zochinku Zochinek 42 ,27-500 Opatów				
ADRES INWESTYCJI				
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5				
LP	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN		PDPIS
1	Projektował:	inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98		
2	Sprawdził:	mgr inż. Anna Malinowska nr upr.: PDK/0175/PW0S/05		
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA
SANITARNA		1:100	A2	maj 2017
				PW