


RZUT INSTALACJI GAZU
skala 1:50

Powierzchnia pomieszczenia kotłowni - 33,43 m2
Kubatura - 110,32 m3
Powierzchnia okien - 2,52 m2 > 2,23 m2 -warunek spełniony
Nawiew powietrza- kanał "zetowy" 46x46 cm = 2116cm2 >5*420 -
warunek spełniony
Wentylacja- komin dn 400- 1256 cm2 >1058 m2 - warunek spełniony



Przeście przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać jako gazo- i wodoszczelne w systemie p.poż.

NR RYS		NAZWA RYSUNKU			
5kt		RZUT KOTŁOWNI-INSTALACJA GAZU			
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA					
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"					
INWESTOR					
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku Zochcinek 42 27-500 Opatów					
ADRES INWESTYCJI					
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5					
LP	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN			PODPIS
1	projektował sprawdził	inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98 mgr inż. Anna Malinowska PDK/0175/PWOS/05			
	opracował opracował opracował	inż. Mariusz Rozmus mgr inż. Agata Ujda mgr inż. Katarzyna Żuraw			
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
SANITARNA		1:50	297X600	maj 2017	PW