


RZUT PIWNIC
INSTALACJA P.POŻ. HYDRANTOWA
SKALA 1:100



PRZEWODY WODOCIĄGOWE P.POŻ. NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE.
POZIOME PIWNICZNE - OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 30mm W PŁASZCZU PCV.
ZABUDOWYWANE PIONY NALEŻY TERMICZNIE ZAIZOLOWAĆ OTULINAMI TERMIZOLACYJNYMI
Z PIANKI POLIETYLENOWEJ gr. 18mm. RZEWODY INSTALACJI P.POŻ. W CAŁOŚCI WYKONAĆ
JAKO KRYTĄ.
ELEMENTY INSTALACJI P.POŻ. KTÓRE NIE MOŻNA UKRYĆ W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH
NALEŻY OBUDOWAĆ LEKKĄ KONSTRUKCJĄ Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH.
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ŚCIANY
STROPY PRZECHODZĄCE PRZEZ WYDZIELONE STREFY POŻAROWE NALEŻY ODPOWIEDNIO
ZABIECZYĆ SYSTEMOWYMI PRZEJŚCIAMI OGNIOODPORNYMI STOSUJĄC OPASKI, KASETY,
SILIKONY I ZAPRAWY.

NR RYS		NAZWA RYSUNKU		
1H		RZUT PIWNIC		
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA				
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"				
INWESTOR				
Dom Pomocy Społecznej w Zochinku Zochinek 42 ,27-500 Opatów				
ADRES INWESTYCJI				
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5				
LP	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
1	Projektował:	inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98		
2	Sprawił:	mgr inż. Anna Malinowska nr upr.: PDK/D175/PW05/05		
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA
SANITARNA		1:100	A2	maj 2017
				PW