


RZUT 1-PIĘTRA  
INSTALACJA P.POŻ. HYDRANTOWA  
SKALA 1:100



PRZEWODY WODOCIĄGOWE P.POŻ. NA CAŁĘ DŁUGOŚCI ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE  
POZIOMY PIWNICZNE - OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 30mm W PŁASZCZU PCV  
ZABUDOWYWANE PIONY NALEŻY TERMICZNIE ZAIZOLOWAĆ OTULINAMI TERMOIZOLACYJNYMI  
Z PIANKI POLIETYLENOWEJ gr. 18mm PRZEWODY INSTALACJI P.POŻ. W CAŁOŚCI WYKONAĆ  
JAKO KRYTĄ  
ELEMENTY INSTALACJI P.POŻ. KTÓRE NIE MOŻNA UKRYĆ W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH  
NALEŻY OBUDOWAĆ LEKKĄ KONSTRUKCJĄ Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH  
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ŚCIANY  
STROPY PRZECHODZĄCE PRZEZ WYDZIELONE STREFY POŻAROWE NALEŻY ODPOWIEDNIO  
ZABIECZYĆ SYSTEMOWYMI PRZEJŚCIAMI OGNIODOPORNYMI STOSUJĄC OPASKI, KASETY,  
SILIKONY I ZAPRAWY

NR RYS		NAZWA RYSUNKU			
3H		RZUT I-go PIETRA			
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA					
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"					
INWESTOR					
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku Zochcinek 42 ,27-500 Opatów					
ADRES INWESTYCJI					
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5					
LP	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN	PODPIS		
1	Projektował:	inż. Krzysztof Buczyński 142/Tbg/98			
2	Sprawdził:	mgr inż. Anna Malinowska nr upr.: PDK/0175/PW0S/05			
BRANŻA		SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
SANITARNA		1:100	A2	maj 2017	PW