


INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKT WYKONAWCZY -

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 4 w Opatowie
- projekt wykonawczy
skala 1:100



- UWAGI:
- Kanady kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC.
 - Wszystkie pionowe kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizję odpowiednio do średnicy rurociągu w dolnej części.
 - Piony prowadzić w ścianach i w szachtach. W obudowach pionów wykonać drzwiczki instalacyjne 30x30 cm na wysokości rewizji.
 - W obudowach pionów wykonać drzwiczki instalacyjne na wysokości rewizji.
 - Poziony na poszczególnych kondygnacjach prowadzić pod sufitem i wzdłuż ścian.
 - Kanady prowadzić w posadzkach i pod sufitem obudować płytą G-K.
 - Wszystkie pionowe kanalizacyjne należy zaizolować akustycznie wełną mineralną gr. 15cm.
 - Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach na wys. 1,50m i zakończyć wywiewkami Ø160.
 - Kanalicję wykonać z rur i kształtek niskoszumowych.

- OZNACZENIA:
- kanalizacja sanitarna, PVC w posadzkach
 - kanalizacja sanitarna, PVC pod sufitem
 - pion kanalizacji sanitarnej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1-go PIĘTRA			
nr. pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]	wykonanie posadzki
2/1	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	24,57	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	29,63	
2/2	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	19,34	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	24,40	
2/3	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	20,25	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	25,32	
2/4	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	20,24	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	25,30	
2/5	pokój 3 osobowy		
	część sypialna	19,38	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	24,42	
2/6	pokój 2 osobowy		
	część sypialna	15,80	terakot
	sanitar	5,06	terakota
	łącznie powierzchnia pokoju	20,86	
2/7	kuchnia	3,95	terakot
2/8	hali	14,42	terakot
2/9	hali	16,99	terakot
2/10	hali	22,38	terakot
2/11	klatka schodowa	11,15	terakota
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA [m ²]		218,82	

NR RYS		NAZWA RYSUNKU		
Ks3		RZUT 1-go PIĘTRA - INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ		
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA				
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"				
INWESTOR				
Dom Pomocy Społecznej w Zachocinku Zachocinek 42 27-500 Opatów				
ADRES INWESTYCJI				
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5				
LP	FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
1	projektował sprawdził	inż. Krzysztof Buczyński / 142/Tbg/98 mgr inż. Anna Malinowska / PDK/0175/PWOS/05		
	projektował opracował	inż. Mariusz Rozmus mgr inż. Agata Ujda mgr inż. Katarzyna Żuraw		
BRANŻA	SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
SANITARNA	1:100	A2	maj 2017	PW