

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

nr. pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m2]	wykończenie posadzki
0/1	świetlica	85,68	tarket
0/2	magazyn zasobów	11,79	tarket
0/3	palarnia	8,15	terakota
0/4	magazyn	3,67	terakota
0/5	pomieszczenie techniczne	19,58	terakota
0/6	magazyn leków	13,29	tarket
0/7	kotłownia	33,43	terakota
0/8	magazyn czystej bielizny	21,75	terakota
0/9	magazyn ubrań	31,71	terakota
0/10	magazyn środków czystości	10,01	terakota
0/11	kaplica	34,93	terakota
0/12	sanitariat	17,54	terakota
0/13	klatka schodowa	7,85	terakota
0/14	magazyn	6,10	terakota
0/15	pracownia terapeutyczna	34,26	tarket
0/16	brudownik	10,86	tarket
0/17	szatnia personelu	9,31	tarket
0/18	pokój socjalny	7,11	tarket
0/19	kinezyterapia	36,79	tarket
0/20	pomieszczenie techniczne	47,17	terakota
0/21	sanitariat	10,88	terakota
0/22	sanitariaiat	4,87	terakota
0/23	korytarz	8,63	tarket
0/24	wc	2,89	terakota
0/25	pralnia podręczna	8,51	terakota
0/26	łazienka	3,37	tarket
0/27	przedsionek	8,63	terakota
0/28	pracownia komputerowa	36,38	tarket
0/29	pracownia plastyczna	39,09	tarket
0/30	pomieszczenie gospodarcze	4,97	terakota
0/31	hall	65,88	tarket
0/32	hall	5,86	terakota
0/33	hall	25,75	tarket
0/34	hall	48,28	tarket
0/35	pomieszczenie gospodarcze	4,97	terakota
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA [m2]		729,94	

OSPRZĘT INSTALACYJNY

- Gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, IP44
- Gniazdo wtykowe 1L+N+PE, 16A, 250V, IP20

gniazda w puszce posadzkowej

01/1 - nr tablicy/nr. obwodu

oprzewodowanie gniazd - YDY 3x2,5 p/t
gniazda ogólne na wys. 1,2m
gniazda przy umywalkach na wys. 1,4m
gniazda przy TV na wys. 2m
gniazda przy klimatyzatorach na wys. 2,2m

NR RYS	NAZWA RYSUNKU		
E2	RZUT PIWNIC - INSTALACJE GNIAZD		
RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA			
"Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie"			
INWESTOR			
Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17 27-500 Opatów			
ADRES INWESTYCJI			
ul. Szpitalna 4 27-500 Opatów dz nr ewid.: 2033/4 i 2033/5			

LP	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPAWNIEŃ	PODPIS
1	projektant	mgr inż. Andrzej Guowa upr. 187A/Tbg/94	
2	sprawdzający	mgr inż. Ireneusz Luchowski upr. 28/Tbg/79	

BRANŻA	SKALA	FORMAT	DATA OPRACOWANIA	STADIUM
ELEKTRYCZNA	1:100	--	czerwiec 2017	PB