

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów nowej klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku:

- 1) Stołówka I – 1 klimatyzator o mocy 7 kW
- 2) Stołówka II - 1 klimatyzator o mocy 7 kW
- 3) Zmywalnia - 1 klimatyzator o mocy 5 kW
- 4) Wydawanie posiłków - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 5) Kuchnia - 2 klimatyzatory o mocy 7 kW
- 6) Obieralnia - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 7) Magazyn - 1 klimatyzator o mocy 5 kW
- 8) Piwnica - 1 klimatyzator o mocy 3,5 kW
- 9) Gastroterapia - 2 klimatyzatory o mocy 7 kW

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji:

- 1) klimatyzatory typu inverter split,
- 2) zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- 1) jednostka wewnętrzna ścienna:
 - a) klasa energetyczna min. A++,
 - b) poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 31 dB na niskim biegu i nie więcej niż 50 dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1 m,
 - c) Jednostka musi być wyposażona w dwustronny system odprowadzenia skroplin
- 2) jednostka zewnętrzna:
 - a) masa jednostki zewnętrznej nie może być większa niż 55 kg
 - b) nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) - nie większy niż 1,2 kW
 - c) poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,
 - d) zakres pracy przy temperaturze otoczenia - <-10c°-£45c°
 - e) czynnik chłodniczy R32
 - f) musi posiadać możliwość pracy na różnicy poziomów z jednostką wewnętrzną co najmniej 10 m
 - g) wymagana jest 10 letnia gwarancja na sprężarkę

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- A) jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 6 x 7 kW - 11 kpi.
- B) jednostkę zewnętrzną na konstrukcji metalowej na ścianie zewnętrznej budynku kuchni
- C) wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach maskujących
- D) rury prowadzone po elewacji także muszą zostać zabezpieczone listwami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych
- E) Montaż musi przeprowadzić firma posiadająca aktualny certyfikat na montaż zaproponowanych klimatyzatorów